

**CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO Y VOLUMEN**

**CONVENIO MODIFICATORIO EN COSTO Y VOLUMEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OPJ/R33-FI/24-06 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE JERÉCUARO GTO., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. LUIS ALBERTO MONDRAGÓN VEGA, LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. BERNARDO MARTINEZ MONROY, LA TESORERA MUNICIPAL, C.P. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA Y EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES Y POR LA OTRA EL C. HERIBERTO ORTEGA RIVAS, QUIEN SE REPRESENTA ASI MISMO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:**

**DECLARACIONES**

**I.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:**

**I.1.- TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO OPJ/R33-FI/24-06 SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INSERTA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.**

**I.2.- EN FECHA: 27 DE MARZO DEL 2024, EL "MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO NUMERO OPJ/R33-FI/24-06 MEDIANTE EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGO A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO LEGAL CITADO EN SUPRALINEAS, CONSISTENTES "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO,GTO; LOCALIDAD DE PIEDRAS DE LUMBRE EN LA CALLE ROBLES", A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE: PIEDRAS DE LUMBRE DE ESTE MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO. POR UN MONTO DE: \$1,250,000.00M.N. (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (16% I.V.A.).**

**I.3.- EL CONTRATO DESCRITO EN LA DECLARACION I.2 ESTA REGULADO POR LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.**

**II.- EL "MUNICIPIO" DECLARA QUE:**

**II.1.- A LA FECHA EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN COSTO EL CONTRATO ORIGINAL DESCRITO EN LA DECLARACION I.2, MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DEBIDO A QUE: EXISTIERON VOLUMENES EXCEDENTES Y DE BAJA EN OBRA, ASI COMO CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO RESPECTO AL PESUPUESTO CONTRATADO.**

**II.2.- LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION INMEDIATA ANTERIOR ORIGINO EJECUTAR CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS ORIGINALMENTE EN DICHO INSTRUMENTO, Y EN VIRTUD DE ELLO, EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EN COSTO EL CONTRATO ORIGINAL, DEBIENDO CONSIDERAR PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO LOS CONCEPTOS QUE AMPARA EL PRESUPUESTO QUE SE ANEXA PARA QUE FORME PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.**

**EXISTIENDO LA POSIBILIDAD DE PODER INCLUIR EN LAS ESTIMACIONES QUE CORRESPONDAN AL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, VOLUMENES DE BAJA Y/O VOLUMENES EXCEDENTES, A FIN DE COMPROBAR LA APLICACION DEL RECURSO MATERIA DE LA MODIFICACION OBJETO DE ESTE CONVENIO.**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO**  
**ADMINISTRACIÓN 2021- 2024**  
**DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA**

**JERÉCUARO**  
LUGAR COMO NIDO  
2021- 2024



**CONVENIO- OPJ/R33-FI /24-06-C.M.C.V-01**

**II.3.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ESTE MUNICIPIO CUENTA CON RECURSOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL RAMO 33 FONDO I DEL EJERCICIO FISCAL 2024.**

**II.4.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONVENIO REPRESENTA UN INCREMENTO EN LAS METAS RESPECTO DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL. Y DE NINGUNA MANERA AFECTA LAS CONDICIONES, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO Y OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.**

**II.5- MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DENTRO DEL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA LA JUSTIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, VOLUMENES EXCEDENTES Y DE BAJA.**

**II.6- ACUDE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL ARTICULO 77 FRACCION XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y PODER OTORGADO AL LIC. LUIS ALBERTO MONDRAGON VEGA , EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL ESTA LIGITIMADO PARA SUSCRIBIR A NOMBRE DE Y CON AUTORIZACION DEL AYUNTAMIENTO EL PRESENTE CONVENIO CONFORME EL ACTA NO. 1 DE LA SESION ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CON FECHA DE 10 DE OCTUBRE DEL 2021 SE APROBÓ POR UNANIMIDAD LA AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONVENIOS Y CONTRATOS.**

**III.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:**

**III.1.- CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN OBJETO DE ESTE CONVENIO YA QUE ESTAS LAS LLEVO A ACABO CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CABAL Y SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS MEDIANTE EL CONTRATO NUMERO OPJ/R33-FI/24-06 QUE CELEBRO CON EL "MUNICIPIO".**

**III.2.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO. Y QUE EL C. HERIBERTO ORTEGA RIVAS, ESTA FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO.**

**III.3.- DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA CUMPLIR FEHACIENTEMENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE DE ACUERDO AL PRESENTE CONVENIO LE CORRESPONDIEREN.**

**CLAUSULAS**

**PRIMERA:** EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO OPJ/R33-FI/24-06 SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN FECHA **27 DE MARZO DEL 2024**; EN VIRTUD DE QUE EXISTIERON VOLUMENES EXCEDENTES Y CONCEPTOS FUERA DE CATÁLAGO.

**SEGUNDA:** SE MANTIENE EL MONTO DEL CONTRATO DESCRITO CON LA CANTIDAD: **\$1,250,000.00 M.N. (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N. QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (16% I.V.A) ASI COMO TAMBIEN SE ANEXAN LAS CANTIDADES AUTORIZADAS DE LOS CONCEPTOS EXCEDENTES.**

CONSECUENTEMENTE SE TIENE:

Heriberto ortega R.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO  
ADMINISTRACIÓN 2021- 2024  
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

JERÉCUARO  
LUGAR COMO NIDO  
2021- 2024



CONVENIO- OPJ/R33-FI /24-06-C.M.C.V-01

MONTO CONTRATADO	\$1,250,000.00
MONTO DE BAJAS	\$164,903.60
MONTO CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO	\$113,215.10
MONTO DE EXCEDENTES	\$51,714.03
MONTO TOTAL	\$1,250,025.52
MONTO DE RETENCIÓN	\$25.52
TOTAL	\$1,250,000.00

EL MONTO DEL PRESENTE CONVENIO ES POR LA CANTIDAD DE \$1,250,000.00 M.N. (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N. QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (16% I.V.A), DEACUERDO A LA TABLA ANTERIOR.

**TERCERA.-** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONVENIO, EL "MUNICIPIO" OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACIÓN EN LA MISMA, DE UN 0% (CERO PORCIENTO) DEL IMPORTE CONTRATADO, Y QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE \$0.00 PESOS 0/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UNA FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE JERECUARO Y A ENTERA SATISFACCION DE "PRESIDENCIA" , POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, ASI MISMO, DICHO ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO POR "EL CONTRATISTA".

**CUARTA.-** "EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD EN LA MODIFICACIÓN QUE SE DETALLA EN LA CLAUSULA INMEDIATA ANTERIOR, Y SE OBLIGA A TERMINAR LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA DECLARACION II.1, EN LA MISMA FECHA QUE SE TIENE CONSIDERADA EN LA ULTIMA PRORROGA CONCEDIDA, EN VIRTUD DEL RETRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", DE LA CUAL SE ANEXA COPIA AL PRESENTE CONVENIO PARA QUE FORME PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

**QUINTA.-** "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA AMPLIAR LA GARANTIA OTORGADA ANTERIORMENTE, QUE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CONTRATO ORIGINAL, PARA LO CUAL PRESENTARA DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO A EL "MUNICIPIO"

UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERA ESTIPULARSE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA OTORGADA COMO GARANTIA DE DICHO CONTRATO, COMO LO MARCA EL ARTICULO 79 LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SALVO QUE SE APLIQUE EL SUPUESTO DEL ARTICULO EL ARTICULO 86 LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. DONDE SE EXIME DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LOS ANEXOS I Y II DEL ARTICULO ENCUESTION. Y NO SE ENTREGARA ANTICIPO AL "EL CONTRATISTA".

Heriberto Ortega

KOL

Por Jerécuaro, seguimos avanzando

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO**  
**ADMINISTRACIÓN 2021- 2024**  
**DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA**

**JERÉCUARO**  
LUGAR COMO NIDO  
2021- 2024



**CONVENIO- OPJ/R33-FI /24-06-C.M.C.V-01**

**SEXTA.-** AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, RIGEN Y SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS INSERTAS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

**SEPTIMA.-** PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Y RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE JERECUARO, GTO., A 2 DE MAYO DEL 2024.

EL "MUNICIPIO"

  
**LIC. LUIS ALBERTO MONDRAGON VEGA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL.


  
**LIC. BERNARDO MARTINEZ MONROY**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA**  
**ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES**  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

  
**C.P. KIMBERLY CARRASCO PANTOJA**  
TESORERA MUNICIPAL

**TESORERÍA MUNICIPAL**

POR "EL CONTRATISTA"

  
**C. HERIBERTO ORTEGA RIVAS**

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO NO. **OPJ/R33-FI /24-06-C.M.C.V-01**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2021-2024**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA**  
**ACTA DE RECEPCIÓN**



TOTAL

PARCIAL

**ACTA DE RECEPCIÓN**

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GTO; LOCALIDAD DE PIEDRAS DE LUMBRE EN LA CALLE ROBLES"  
 MUNICIPIO: 19 - JERÉCUARO, GTO.  
 REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPIOS.: GTO-SOP/PUC-4001-2017

**ANTECEDENTES**

CONTRATO No.:	OPJ/R33-FI/24-06		IMPORTE \$	\$ 1,250,000.00
FECHA DE INICIACIÓN	DEL 28	DE MARZO	DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	DEL 25	DE JUNIO	DE 2024	
FECHA DE INICIO REAL	DEL 28	DE MARZO	DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DEL 26	DE ABRIL	DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ.	DEL	DE	DE	
EN OFICIO No.	DEL	DE	DE	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA		DE	DE	
EN OFICIO No.	DEL	DE	DE	
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y VOLUMEN	DEL	DE	DE	

**LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**JERECUARO, GTO.**  
LUGAR DE RECEPCIÓN

**22-may-24**  
FECHA DE RECEPCIÓN

**INTERVIENEN**

CONTRALORIA MUNICIPAL:

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA :

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

REPRESENTANTE LEGAL

**POR LA PRESIDENCIA**

**LIC. KARLA ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ**

**ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES.**

**ING. HUGO MARTINEZ MARTINEZ**

**POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA**

**C. HERIBERTO ORTEGA RIVAS**

*[Firmas manuscritas]*  
Heriberto Ortega Rivas



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2021-2024**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA**  
**ACTA DE RECEPCIÓN**



TOTAL

PARCIAL

**MOTIVO**

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO.

OP/JR33-FI/24-06

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR LA CONSERVACIÓN DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPÓGRAFICO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II ( MATERIAL CONSOLIDADO) CON MEDIOS MECÁNICOS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, P.U.O.T.

CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS DEL MATERIAL (TIPO II) PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 1er. KILOMETRO P.U.O.T.

TERRACERIAS

AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN ÁREA DE ARROYO AL 95% DE SU P.V.S.M. P.U.O.T.

FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

OBRA DE PAVIMENTACION

LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CON F'c = 250 KG/CM², TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO 10 ± 2.5 CM, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO Y LIMPIEZA. N.CTR.CAR.1.04.009/20.

SISTEMA DE CALAFATEO PARA JUNTAS DE ENTRE 6 Y 12 MM A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD SIKAROD Y SELLADOR ELÁSTICO SIKAFLEX - 1CSL MARCA SIKA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA. INCLUYE: PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y PRESENTACION

MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 PARA ARMADO DE FIRMES, PISOS O CAPAS DE COMPRESIÓN. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, SILLETAS, TRASLAPES Y AMARRE CON ALAMBRE.

ACABADO RAYADO SOBRE CONCRETO HIDRÁULICO. INCLUYE: TRAZO, DELIMITACIÓN DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA.

GUARDALOSA Y GUARNICION

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA GUARNICION. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

EXCAVACIÓN DE MATERIAL TPO II CON MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA GUARDALOSA Y GUARNICION. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO. P.U.O.T.

CARGA Y ACARREOS POR MEDIOS MANUALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DE GUARDALOSAS INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

GUARDALOSA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM ELABORADO EN REVOLVEDORA DE UN SACO, DE SECCION DE 15X20X30 CM. INCLUYE: CIMBRA METALICA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO DILUIDO CON DIESEL, JUNTAS DE DILATACIÓN CON CELOTEX Y SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD COSTO Y GARANTIA @ 3.00 MTS. ACABADO APARENTE, PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

LETRERO INFORMATIVO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80 X 1.20 M. A BASE DE PTR DE 2" C 2" (51 X51 MM). TABLERO DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 18 Y 2 SOPORTES A 2.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51 X 51), INCLUYE: 2 MUERTOS DE CONCRETO F'c= 150 KG/ CM2 DE 30X30X50 CMS. CADA UNO PARA EMPOTRES; PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO MARCA COMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y COSTO Y ROTULACION CON VINIL AUTO ADHERIBLE DE ACUERDO AL DISEÑO Y COLORES PROPORCIONADO POR DEPENDENCIA INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

FUERA DE CATALOGO

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO ANGER, SERIE INGLESA, RD-26, DE 50 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CONFORME A NORMA NMX-E-145/1-SCFI-2002 Y NOM-001-CONAGUA-2011. INCLUYE ANILLO EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMETRICO EN PARTE PROPORCIONAL, LUBRICANTE PARA PVC, FLETE, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL. INCLUYE: MAND DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA INSTALACIÓN, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADA, JUNTEO, ACOMODO HASTA SU SITIO FINAL, NORMA NOM-001-CONAGUA-2011..

REUBICACION DE TUBERÍA FO.GO. DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA INSTALACIÓN, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADA, JUNTEO, ACOMODO HASTA SU SITIO FINAL, ROSCAS, COPLES DE REPARACION , P.U.O.T.

*[Firma manuscrita]* *Herberto Ostegu A.* *K*



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO, GTO.

2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



TOTAL [X]

PARCIAL [ ]

FUERA DE CATALOGO

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO ANGER, SERIE INGLESA, RD-26, DE 50 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CONFORME A NORMA NMX-E-145/1-SCFI-2002 Y NOM-001-CONAGUA-2011. INCLUYE ANILLO EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMETRICO EN PARTE PROPORCIONAL, LUBRICANTE PARA PVC, FLETE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA INSTALACIÓN, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADA, JUNTEO, ACOMODO HASTA SU SITIO FINAL, NORMA NOM-001-CONAGUA-2011..

REUBICACION DE TUBERÍA FO.GO. DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA INSTALACIÓN, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADA, JUNTEO, ACOMODO HASTA SU SITIO FINAL, ROSCAS, COPLES DE REPARACION , P.U.O.T.

REUBICACION DE TOMA DOMICILIARIA DE FO.GO. DE 1/2" DE DIÁMETRO NOMINAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA INSTALACIÓN, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES. BAJADA, JUNTEO, ACOMODO HASTA SU SITIO FINAL, ROSCAS, COPLES DE REPARACION , P.U.O.T.

ARROPE CON TEPETATE EN LAS GURDALOSAS AL 90 % DE SU PYSM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INCORPORACIONN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

SANCIONES

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO

Table with 3 rows of financial guarantees. Each row includes Fianza No., amount, date (e.g., 27 DE MARZO DE 2024), and value (\$125,000.00, \$375,000.00, \$125,000.00).

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

LUGAR DE RECEPCIÓN JERÉCUARO, GTO. FECHA DE RECEPCIÓN 22-may-24

RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

Official stamps and signatures. Includes 'CONTRALORIA MUNICIPAL' and 'DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA' stamps. Signatures of LIC. KARLA ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ, LIC. HUGO MARTINEZ MARTINEZ, and C. HERIBERTO ORTEGA RIVAS.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO, GTO. 2021-2024**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA**  
**ACTA DE RECEPCIÓN**



TOTAL

PARCIAL

REUBICACION DE TOMA DOMICILIARIA DE F.O.G.O. DE 1/2" DE DIÁMETRO NOMINAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA INSTALACIÓN, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, BAJADA, JUNTEO, ACOMODO HASTA SU SITIO FINAL, ROSCAS, COPLES DE REPARACION , P.U.O.T.

ARROPE CON TEPETATE EN LAS GURDALOSAS AL 90 % DE SU PVSM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INCORPORACIONN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MAQUINARIA, MAND DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
1 (NORMAL)	jueves, 28 de marzo de 2024	lunes, 15 de abril de 2024 \$ 852,850.25
2 (FINIQUITO)	martes, 16 de abril de 2024	viernes, 26 de abril de 2024 \$ 397,175.27
		\$ -
	CONTRATADO	\$ 1,250,000.00
	AMPLIACION	\$ 25.52
	GRAN TOTAL	\$ 1,250,025.52
	EJERCIDO	\$ 1,250,025.52
	SALDO A CANCELAR	\$ 25.52
	TOTAL	\$ 1,250,000.00

**SANCIONES**

SIN PRESENTAR HASTA EL MOMENTO

**GARANTIAS**

CUMPLIMIENTO									
FIANZA No.	10326-04053-2	DEL	27	DE	MARZO	DE	2024	VALOR	\$ 125,000.00
NOM. DE AFIANZADORA:									
ANTICIPO									
FIANZA No.	10326-04052-7	DEL	27	DE	MRZO	DE	2024	VALOR	\$ 375,000.00
NOM. DE AFIANZADORA:									
VICIOS OCULTOS									
FIANZA No.	10326-04149-0	DEL	22	DE	MAYO	DE	2024	VALOR	\$ 125,000.00
NOM. DE AFIANZADORA:									

**RECEPCION**

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

**OBSERVACIONES**

 CONTRALORIA MUNICIPAL LIC. KARLA ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ SUPERVISOR ING. HUGO MARTINEZ MARTINEZ	 CONTRALORIA MUNICIPAL ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES. EMPRESA CONSTRUCTORA C. HERIBERTO ORTEGA RIVAS REPRESENTANTE LEGAL	 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
---	--	--



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO, GTO.

2021-2024  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

JERÉCUARO GTO.  
LUGAR COMO NIDO  
2021-2024



TOTAL

PARCIAL

ACTA DE CIERRE FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA  
Y/O ACCIÓN:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JERÉCUARO, GTO; LOCALIDAD DE PIEDRAS DE LUMBRE EN LA CALLE ROBLES"

REGISTRO DEL PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPIOIS.:

GTO-SOP/PUC-4001-2017

ANTECEDENTES

CONTRATO:	OPJ/R33-FI/24-06	FECHA DE FIRMA:	27 de marzo de 2024
MONTO CONTRATADO	\$ 1,250,000.00	AMPLIACIÓN	\$25.52
MONTO TOTAL EJERCIDO	\$ 1,250,025.52		
MONTO CANCELADO	\$25.52	MONTO TOTAL COBRADO	\$1,250,000.00
FECHA DE INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	28 DE MARZO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	25 DE JUNIO DE 2024		
FECHA DE INICIO REAL	28 DE MARZO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	26 DE ABRIL DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ.	DE DE		
EN OFICIO No.			
CONVENIOS MODIFICATORIOS	OPJ/R33-FI/24-06-C.M.C.V-01		

INTERVIENEN

EN APEGO A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIO DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

POR LA PRESIDENCIA

CONTRALORIA MUNICIPAL:

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA :

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL

LIC. KARLA ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ

ING. HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES.

ING. HUGO MARTINEZ MARTINEZ

Heriberto Ortega Rivas

C. HERIBERTO ORTEGA RIVAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERÉCUARO, GTO.

2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



TOTAL [X]

PARCIAL [ ]

MOTIVO

EL CONTRATISTA NOTIFICÓ A LA SUPERVISION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA TERMINACION TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR LO QUE SE REALIZA EL CIERRE FINANCIERO DE LA OBRA QUEDANDO PENDIENTE EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS DE LAS HUBIERE, MISMOS QUE FUERON VALIDADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION ASIGNADA.

RELACION DE ESTIMACIONES

Table with columns: NUMERO, PERIODO, IMPORTE. Includes summary rows for CONTRATADO, AMPLIACIÓN, GRAN TOTAL, EJERCIDO, SALDO A CANCELAR, and TOTAL.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPÓGRAFICO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.
EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II ( MATERIAL CONSOLIDADO) CON MEDIOS MECÁNICOS DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, P.U.O.T.
CARGA Y AGARREO POR MEDIOS MECANICOS DEL MATERIAL (TIPO II) PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 1er. KILOMETRO P.U.O.T.
TERRACERIAS
AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN ÁREA DE ARROYO AL 95% DE SU P.V.S.M. P.U.O.T.
FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.
OBRA DE PAVIMENTACION
LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CON F'c = 250 KG/CM²., TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO 10 ± 2.5 CM, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO Y LIMPIEZA. N.CTR.CAR.1.04.009/20.
SISTEMA DE CALAFATEO PARA JUNTAS DE ENTRE 6 Y 12 MM A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD SIKAROD Y SELLADOR ELÁSTICO SIKAFLEX - 1CSL MARCA SIKA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA. INCLUYE: PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y PRESENTACION
MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 PARA ARMADO DE FIRMES, PISOS O CAPAS DE COMPRESION. INCLUYE: DIMENSIONAMIENTO, CORTES, SILLETAS, TRASLAPES Y AMARRE CON ALAMBRE.
ACABADO RAYADO SOBRE CONCRETO HIDRÁULICO. INCLUYE: TRAZO, DELIMITACIÓN DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA.
LETRERO INFORMATIVO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80 X 1.20 M. A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51 X51 MM). TABLERO DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 18 Y 2 SOPORTES A 2.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51 X 51), INCLUYE: 2 MUERTOS DE CONCRETO F'c= 150 KG/ CM2 DE 30X30X50 CMS. CADA UNO PARA EMPOTRES; PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO MARCA COMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y COSTO Y ROTULACION CON VINIL AUTO ADHERIBLE DE ACUERDO AL DISEÑO Y COLORES PROPORCIONADO POR DEPENDENCIA INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

Handwritten signature and name: Heriberto Ortega O. K